





PIŁKOCHWYTY



detal 1:50

PIŁKOCHWYTY

- WYSOKOŚĆ SŁUPA 6,00m,
- ROZSTAW BAZOWY 4,40m,
- WYPEŁNIENIE PIŁKOCHWYTU Z SIECI SZNURKOWEJ WĘZŁOWEJ PP/PE OCZKA45X45 mm ZE SZNURKA PLECIONEGO O 4 mm, IMPREGNOWANEGO W MASIE NA UV,
- DÓŁ SIATKI Z WSZYTĄ LINĄ OŁOWIOWĄ 0,2 KG/m W PODWÓJNEJ TAŚMIE
- SŁUPKI OGRODZENIA W MIEJSCACH MOCOWANIA PIŁKOCHWYTU O PRZĘKROJU Ø80/5mm I W ROZSTAWIE BAZOWYM 2,50m MALOWANE CHLOROKAUCZUKIEM
- STOPA FUNDAMENTOWA Z BETONU B20, 1,7m GŁ. 40x40cm
- WYPEŁNIENIE PIŁKOCHWYTU Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ BEZWĘZŁOWEJ, OCZKO 8x8 cm, GRUBOŚĆ SPLOTU 5mm, KOLOR ZIELONY
- DODATKOWO LINY PODTRZYMUJĄCE SIATKĘ Ø4mm W POWŁOCE PCW

OGRODZENIE BOISKA

WIELOFUNKCYJNEGO I BOISKA DO

PIŁKI NOŻNEJ – OGRODZENIE Z

SIATKI NA SŁUPKACH STAŁOWYCH

MOCOWANYCH DO FUNDAMENTU

BETONOWEGO LUB PANELOWE

SYSTEMOWE WYKONYWANE NA

ZAMÓWIENIE

– WYPEŁNIENIE Z SIATKI

STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ I

POWLEKANEJ OCZKO 5x5cm DRUT

Ømin. 3,1mm

– WYSOKOŚĆ SŁUPKA 6,00m,

PRZĘKRÓJ SŁUPKA 70x70x5mm

– ROZSTAW BAZOWY 2,60m

INWESTOR	URZĄD MIASTA ŁÓDZI-WYDZIAŁ EDUKACJI UL. KRZEMIENIECKA 2B ŁÓDŹ		
ADRES INWESTYCJI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 204 UL. T.GAJCEGO 7/11 dz.ewid. nr 664/3	FAZA PROJ.:	PB
TYTUŁ PROJEKTU:	PROJEKT BOISKA PIŁKARSKIEGO I WIELOFUNKCYJNEGO Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI: OGRODZENIE, PIŁKOCHWYTY, OSWIETLENIE I INST. ZEWN.ELEKTRYCZNA I KAN.DESZCZ. DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 204 W ŁÓDZI		DATA: 03.2015
NAZWA RYSUNKU:	OGRODZENIE I PIŁKOCHWYTY		SKALA: 1:50
BRANŻA:	mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska	upr. bud. nr 351/90/WŁ	NR RYS.: 6
architektura	mgr inż. Aleksandra Sachajko	upr bud.nr 114/91/WŁ	
konstrukcja			