


# BIEŻNIA

## NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA



WARSTWA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ TYPU EPDM

14mm

WARSTWA STABILIZUJĄCA TYPU ET

35mm


WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO/GRANIT,BAZALT/ (fr. 0-31,5mm) 1:

WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO/GRANIT,BAZALT/ (fr. 31,5-63,0mm) 1:

WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU I POSPÓŁKI

200mm

GRUNT RODZIMY



INWESTOR	URZĄD MIASTA ŁÓDZI-WYDZIAŁ EDUKACJI UL. KRZEMIENIECKA 2B ŁÓDŹ	
ADRES INWESTYCJI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 204 UL. T.GAJCEGO 7/11 dz.ewid. nr 664/3	FAZA PROJ.: PB
TYTUŁ PROJEKTU:	PROJEKT BOISKA PIŁKARSKIEGO I WIELOFUNKCYJNEGO Z NIEZBEDNYMI URZĄDZENIAMI: OGRODZENIE, PIŁKOCHWYTY, OSWIECZENIE I INST. ZEWN.ELEKTRYCZNA I KAN.DESZCZ. DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 204 W ŁÓDZI	DATA: 03.2015
NAZWA RYSUNKU:	BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA	SKALA: 1:40
BRANŻA:	mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska	NR RYS.: 10
architektura	upr. bud. nr 351/90/WŁ	
konstrukcja	mgr inż. Aleksandra Sachajko	upr bud.nr 114/91/WŁ