



Bramka do piłki ręcznej Stalowa przedłużana



BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ:

- Wymiary bramki: 3,0x2,0m, głębokość 80/100cm (góra/dół)
- Kwadratowy profil stalowy 80x80, malowany proszkowo;
- Słupki bramki montowane w tulejach;
- Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego;
- Pałki podtrzymujące siatkę montowane na stałe;
- Kolor : biało-czerwony;
- Zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną, oraz normą PN-EN 749-2006;
- Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

Widok "W"
Podz. 1:30



INWESTOR			
URZĄD MIASTA ŁÓDZI-WYDZIAŁ EDUKACJI UL. KRZEMIENIECKA 2B ŁÓDŹ			
ADRES INWESTYCJI		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 204 UL. T.GAJCEGO 7/11 dz.ewid. nr 664/3	FAZA PROJ.: PB
TYTUŁ PROJEKTU:		PROJEKT BOISKA PIŁKARSKIEGO I WIELOFUNKCYJNEGO Z NIEZBEDNYMI URZĄDZENIAMI: OGRÓDZENIE, PIŁKOCHWYTY, OŚWIETLENIE I INST. ZEWN.ELEKTRYCZNA I KAN.DESZCZ. DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 204 W ŁÓDZI	DATA: 03.2014
NAZWA RYSUNKU:		BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ	SKALA: 1:50
BRANŻA:	PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
architektura	mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska	upr. bud. nr 351/90/WŁ	
konstrukcja	mgr inż. Aleksandra Sachajko	upr bud.nr 114/91/WŁ	
			NR RYS.: 11